Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

dla zadania inwestycyjnego pn.

„MOJE BOISKO ORLIK 2012”
W CIESZKOWIE

1. Celem niniejszej specyfikacja jest określenie jakości, materiałów i wykonania ogrodzenia oraz piłkochwytu w kompleksie sportowym Moje Boisko Orlik 2012 w Dobroszycach.

2. Materiały do wykonania ogrodzenia:
   - słupki ogrodzeniowe – stalowe średnicy 54*5 mm, L=4,00 m,
   - słupki ogrodzeniowe – stalowe średnicy 42,4*4 mm, L=2,00 m,
   - słupki bram i furtek – stalowe średnicy 82,5*6,3 mm, L=4,00 m,
   - słupki piłkochwytu – stalowe średnicy 82,5*6,3 mm, L=6,00 m,
   - bramy i furtki wykonać z profilu zamkniętego 60*40*3 mm, wypełnione siatką ogrodzeniową
   - siatka ogrodzeniowa – z drutu stalowego o średnicy 2,5 mm ocynkowanego, powlekanego PCV w kolorze szarym (lub zbliżony), oczko 5-6 cm,
   - druty naciągowe – z drutu stalowego o średnicy 3 mm ocynkowanego, powlekanego PCV w kolorze szarym (lub zbliżony),
   - siatka piłkochwytu – polietylenowa lub polipropylenowa o grubości 3-4 mm i wymiarze oczka 4/4 cm lub zbliżony,
   - wzmocnienia ogrodzenia oraz piłkochwytu zgodnie z PB rys. nr O-3.
   - kolorystyka wszystkich elementów stalowych ogrodzenia szara lub zbliżona,
   - słupki zakończyć blachą stalową grubości 2 mm przyspawaną szczelnie do słupków lub systemowym daszkiem PCV szczelnie przylegającym do słupka

3. Połączenia
   Połączenia słupków z wzmocnieniami górnymi oraz ukośnymi wykonać za pomocą spawania bądź systemowe wg producenta wyrobu.

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!